Setronix desde 1966

SEPTIEMBRE
2027
2.ª QUINCENA | PREVENCIÓN



TRABAJOS EN ZANJAS
CONFIRME LA ESTABILIDAD

No entre en una zanja sin condiciones de seguridad confirmadas.

1. Peligros y riesgos

Peligros: Suelo inestable, redes enterradas y cargas junto al borde.

Riesgos: Sepultamiento, caída, inundación o contacto con servicios.

2. Antes de empezar

- Localice servicios enterrados antes de excavar.
- Solicite verificación a una persona competente.
- Confirme accesos, aislamiento y emergencia.

3. Pare y comunique

- Fisuras, desprendimientos o agua acumulada.
- Protección desplazada o carga que compromete el borde.
- Servicio desconocido: pare y solicite evaluación.

4. Cómo actuar: cuatro pasos para prevenir

1

Planifique
Confirme suelo, servicios y método.

2

Proteja
Asegure estabilidad y aislamiento.

3

Verifique
Confirme las condiciones antes de entrar.

4

Interrumpa
Salga y comunique cualquier cambio.

5. Elija la medida adecuada a la situación

Situación	Medida preventiva
Estabilidad	Use la solución definida para suelo, geometría y cargas.
Acceso	Prevea entrada y salida seguras, sin improvisar.
Bordes / circulación	Controle cargas, materiales, vehículos y terceros.
Cambios / emergencia	Reevalúe tras la lluvia o un cambio; no improvise el rescate.

Buenas prácticas: La profundidad, por sí sola, no garantiza seguridad. Ante un sepultamiento, alerte y llame al 112; no entre en una zona inestable para intentar el rescate.

6. ACCIÓN DE LA QUINCENA Antes de entrar en una zanja, confirme la protección, el acceso y quién verificó las condiciones. Si hay duda, no entre.

CONFIRME • PROTEJA • NO ENTRE SI TIENE DUDAS

DR: DL 273/2003 HSE: seguridad en excavaciones